



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 лютого 2024 року

Баштанка

№ 86

Про звіт директора КП «Міськводоканал»
Баштанської міської ради про роботу та
результати діяльності комунального
підприємства за 2023 рік

Керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши інформацію директора КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради Артема СИНЬКА про роботу та результати діяльності комунального підприємства за 2023 рік, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради Артема СИНЬКА про роботу та результати діяльності комунального підприємства за 2023 рік прийняти до відома (додається).

2. Доручити КП «Міськводоканал» продовжити реалізацію заходів щодо модернізації водопровідних мереж з метою підвищення якості питної води та запобіганню непередбачуваних втрат води; вжити заходів щодо зменшення заборгованості за спожиту воду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра ВАСИЛЬЄВА.

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

ЗВІТ
директора КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради про роботу та
результати діяльності комунального підприємства за 2023 рік

1. Виконання плану ліцензованої діяльності.

У 2023 році діяльність КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради здійснювалась відповідно до річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і планових витрат, у яких враховано основні особливості технологічних процесів виробництва, в тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємстві, техніко-економічних розрахунків, ставок податків і зборів та цін на матеріальні ресурси і послуги в звітному періоді.

Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення розроблено окремо за видами ліцензованої діяльності (водопостачання, водовідведення) на підставі фактичного за останні п'ять років та прогнозованого обсягів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з урахуванням укладених договорів із споживачами та затверджено рішенням виконкому Баштанської міської ради.

1.1 Звіт про виконання плану ліцензованої діяльності.

№ з/п	Показники	Значення, куб. м.						% виконання плану	Відхилення
		Факт 2019 рік	Факт 2020 рік	Факт 021 рік	Факт 022 рік	План 2023 року	Факт 023 рік		
1	Піднято води всього, в тому числі	844,2	886,2	867,1	654,8	918	715,7	78,0	-202,3
1.1	Піднято води насосними станціями (I підйом)	792	825,1	816,4	595	860	649,0	75,5	-211
1.2	Піднято води (свердловини, шахтні колодязі)	52,2	61,1	50,7	59,8	58	66,7	115,0	+8,7
2	Витрати води на технологічні та господарські потреби	51,2	59	50,8	98,8	77,0	90,7	117,8	+13,7
3	Подано води в мережу (III підйом, свердловини, шахтні колодязі))	793	827,2	816,3	556	841,0	625	74,3	-216
4	Витрати води на технологічні та господарські потреби після III підйому, у тому числі на потреби:	2,4	4,7	10,0	10,9	16,0	8,1	50,6	+7,9
4.1	водопровідного господарства	2,4	4,2	9,5	10,8	16,1	7,8	48,4	+8,3

4.2	каналізаційного господарства		0,5	0,5	0,1	0,2	0,3	150,0	+0,1
5	Втрати на необліковані витрати води при транспортуванні	65,6	117,5	131,1	119,1	143,4	131,9	92,0	-11,5
6	Реалізація води, у тому числі на потреби:	725,0	705,0	675,2	425,9	681,4	491,5	72,1	-189,9
6.1	населення	378,9	408,6	363,1	290,2	437,3	347,5	79,4	-89,8
6.2	бюджетних установ	21,2	18,2	18,3	21,7	21,2	18,8	88,7	-2,4
6.3	інших споживачів	324,9	278,2	293,8	114,0	222,9	125,2	56,2	-97,7
7	Пропуск стоків через очисні споруди	365,0	360,4	365,0	177,2	165,1	201,6	122,1	+36,5
7.1	у тому числі біологічна очистка стоків	365,0	360,4	365,0	177,2	165,1	201,6	122,1	+36,5
8	Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби	365,0	360,4	365,0	176,7	163,8	201,0	122,7	+37,2
8.1	населення	60,4	91,2	80,8	62,7	81,5	82,3	100,2	+0,8
8.2	бюджетних установ	16,2	13,6	14,3	16,2	13,3	14,5	109,0	+1,2
8.3	інших споживачів	288,4	255,6	269,9	97,8	69,0	104,2	151,0	+35,2

Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на 2023 рік було виконано по підняттю води з річки Інгул та підземного водозабору на 78 %, тобто на 202,3 тис. куб. м. менше.

Причиною невиконання плану по реалізації води є зменшення об'ємів споживання води населенням на 89,8 тис. куб. м. По підприємствах, установах та організаціях аналогічна ситуація: фактична реалізація послуг централізованого водопостачання в порівнянні з плановими показниками менша на 100,1 тис. куб. м. Фактично підприємство не досягло обсягів реалізації води рівня 2020-2021рр. Спад об'ємів споживання води негативно впливає на фінансовий стан підприємства, а саме: зменшення доходної частини, та ,як наслідок, призводить до збільшення собівартості 1 куб. м. наданих послуг водопостачання.

Витрати води на технологічні та господарські потреби зросли на 17,8% в зв'язку із зменшенням коефіцієнту корисної дії швидких фільтрів, які потребують негайного капітального ремонту.

Втрати та не обліковані витрати води менші ніж планувалось з причини зменшення об'ємів подачі води, але значно зросли у порівнянні з минулими роками. Причина тому часті пориви на мережі що призводять до витоку води. Водопровідні мережі потребують термінової заміни.

Плановий пропуск стоків через очисні споруди визначено в розмірі 163,8 тис. м³, фактично виконано план на 122,7%.

2. Результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2023 рік

Види діяльності	Од. виміру	Доходи	Витрати	Фінансові результати
Централізоване водопостачання, в т.ч.	тис. грн.			
		22573,8	25914,7	-3340,8
- з поверхневого водозабору	тис. грн.	18460,4	21795,0	-3334,5
- з підземного водозабору	тис. грн.	1879,2	2697,7	-818,5
Реалізація бюветної води	тис. грн.	2234,2	1422,1	812,1
Централізоване водовідведення	тис. грн.			
		3646,7	3196,1	450,6
Вивезення рідких побутових відходів	тис. грн.	97,1	97,1	0
Ремонтні роботи та послуги	тис. грн.	601,3	601,3	0
Амортизація від безоплатно отриманих активів	тис. грн.	724,1		724,1
Фінансова підтримка	тис. грн.	12401,5		12401,5
Інші (пені, штрафи)	тис. грн.		1531,2	-1531,2
РАЗОМ		40044,6	31340,4	8704,2

КП «Міськводоканал Баштанської міської ради в 2023 році за основними видами діяльності (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення) спрацювало із збитками в сумі **2млн. 890,2тис. грн.**, в тому числі: окремо за джерелами водопостачання - з поверхневого водозабору -3334,6 тис. грн., з підземного водозабору, -818,5 тис. грн.; та прибуток від надання послуг з централізованого водовідведення - 450,6 тис. грн.).

Нараховано доходи на суму амортизації на безоплатно отримані активи в сумі 724,1 тис. грн.

Додатковим доходом є фінансова підтримка, отримана від Баштанської міської ради в сумі **10млн. 409,9 тис. грн.**, яка направлена на покриття витрат підприємства (оплата електроенергії, погашення заборгованості по заробітній платі, придбання ПММ, труб та ремонтних хомутів).

Крім того в умовах воєнного часу витрати підприємства взяло на себе Товариство Червоного Хреста України та інші благодійні організації, які згідно меморандумів надало допомогу в сумі **1 млн. 690 тис. грн.** на придбання 62,3 тони гіпохлориту натрію для знезараження води.

3. Аналіз статей витрат КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради за 2023 рік

Перелік та розмір витрат, які відносяться на собівартість наданих послуг (централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, вивезення рідких побутових відходів, та всього по підприємству) наведені в таблиці.

Статті витрат	Всього по підприємству		в тому числі			
	тис. грн.	%	Водопостачання, тис. грн.	Водовідведення, тис. грн.	Бюветна вода	Вивезення РПВ
Матеріальні затрати	5817,7	19,5	4974,4	550,4	102,2	25,8
Витрати на оплату праці	12282,7	41,3	9315,0	1861,7	730,3	52,9
Відрахування на соціальні заходи	2715,2	9,1	2084,8	409,5	139,4	11,5
Амортизація	695,6	2,3	634,3	44,6	5,0	1,7
Роботи та послуги	7548,2	25,3	6988,1	191,0	330,9	5,2
Податки	715,7	2,4	464,2	137,6	113,9	0
Добові	34,1	0,1	31,8	1,2	0,5	0,1
Разом	29809,2	100	24492,6	3196,1	1422,1	97,1

Інші витрати, які не відносяться до собівартості послуг складають **1531,2 тис. грн.**, з них: пені, штрафи, неустойки **1482,3 тис. грн.**, матеріальна допомога **48,9 тис. грн.**

Зведені витрати по підприємству за 2023 рік становлять 31340,4 тис. грн.

4. Нагальні проблеми та потреби підприємства

Ситуація у водопровідно-каналізаційному господарстві міста склалась таким чином, що протягом минулих десяти-п'ятнадцяти років у галузь практично не вкладались необхідні інвестиції, що призвело до поступового фізичного і морального старіння систем і обладнання, збільшення аварійності на об'єктах і мережах, зниження якості води, яка подається споживачам тощо.

В умовах обмежених інвестицій реконструкція і будівництво, як окремих елементів, так і в цілому системи водопостачання та водовідведення, носили і носять переважно точковий, локальний характер і були направлені на ремонт окремих аварійних об'єктів, в той час як надійність системи в цілому знижується.

Як наслідок, на сьогоднішній день система водопостачання не тільки не відповідає належному стану, але й взагалі наближується за технічним станом до аварійного. Окрім цього, система водопостачання з поверхневого водного джерела не має необхідного комплексу очисних споруд для знезараження і очищення води.

У теперішній час КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради стикається з цілою низкою проблем, а саме: постійна заборгованість населення за спожиті комунальні послуги, різке зниження об'ємів реалізації послуг з причини припинення роботи Баштанського сирзаводу та міграції населення в умовах воєнних дій, внаслідок чого погіршилося фінансове та економічне становище; фактичні доходи не дозволяють покривати реальні виробничі витрати, а лише проводити точкові ремонти; високий ступінь зносу інженерних споруд та мереж; відсутність необхідних інвестицій для оновлення та розвитку ВКГ та ін., що в цілому негативно позначається на стабільності та ефективності роботи підприємства, а отже і кількісних і якісних показниках наданих ним послуг.

Фінансово-економічний стан підприємства не дозволяє йому нормально експлуатувати системи водопостачання та водовідведення і не дає можливості подальшого стабільного розвитку.

Становище ускладнюється і тим, що система водопостачання була введена в експлуатацію в 60-ті роки минулого століття і, природно, була орієнтована на ті вимоги до якості питної води, які існували на той період часу. За останні роки ці вимоги істотно посилилися, в зв'язку з чим існуюча водоочисна станція (на якій реалізовано морально застарілі із сучасного погляду технології, споруди, обладнання та матеріали) не здатні надійно забезпечувати виконання нових вимог щодо якості питної води. Швидкі фільтри, які розміщені в с. Одрадне потребують термінової реконструкції (заміна обладнання, трубопроводів, капітальний ремонт лотків та повна заміна фільтруючих елементів (цеоліт, щєбінь). Орієнтовна вартість робіт та матеріалів становить більше 1 млн. грн. Крім того для покращення якості води потрібно встановити обладнання для додаткової стадії доочистки води. У 2023 році були придбані фільтруючі елементи та деякі матеріали для реконструкції на швидких фільтрах в с. Отрадному у 2024 році плануємо розпочати роботи.

На якість питної води системи централізованого водопостачання негативно впливає і незадовільний технічний стан існуючих водопровідних споруд і мереж та значна їх зношеність, несвоєчасне проведення капітальних та поточних планово-профілактичних ремонтів та ліквідації аварій тощо.

Разом з тим, підприємство намагалось забезпечувати надання послуг у повному обсязі належної якості. Так, у 2023 році було виконано ряд робіт.

5. Звіт про виконані роботи за 2023 рік в розрізі об'єктів:

Насосна станція I-II підйомів с. Одрадне – заміна підшипників, ремонт електрообладнання, заміна коробок, запобіжників, автоматів, контактора, кабелю, електролампочок, розеток, трансформатора струму, магнітного пускача, установка монотривів на насосних агрегатах. Ремонт засувки Ді 250 і Ді 400 на швидких фільтрах.

Насосна станція III підйому – установка та підключення генератора, заміна частини труби Ді 200 вихід з НС – III підйому м. Баштанка водогін с. Добре, ремонт вакуумного насоса, проводяться постійні поточні ремонти електрообладнання .

Швидкі фільтра с.Одрадне – ремонт та реставрація засувки, зварювальні та монтажні роботи, установка зворотного клапана, засувки з обгумованим клином.

РЧВ - чищення від мулу та дезінфекція хлорним вапном семи РЧВ в м. Баштанка та с. Одрядне.

Хлораторні с. Одрядне, м. Баштанка – заміна кранів, зворотних клапанів, труб, згонів, переходів, установка трійників, кранів. Встановлення двох дозуючих насосів та ремонт дозуючого обладнання. Установка люка, заміна частини (16 м.) труби Ду 63.

Водогін с. Одрядне - м. Баштанка – ремонт оглядових колодязів на водогоні Ді 300 мм, ремонт та реставрація засувок, усунення витоків води, встановлення ремонтних хомутів, зварювальні роботи на водогоні Ді 500 мм.

Допоміжна насосна м. Баштанка (подача води до ЦРЛ) - установка піднавіса під генератор, зварювальні роботи

Підкачуюча НС - була заміна водяного крану для відбору аналізів.

Станція доочистки води – ремонт електрообладнання.

Водомережа м. Баштанка, сіл Добре, Новоєгорівка – Неодноразове усунення витоків води по вулицях міста Баштанки: Українська, М.Аркаса, Поперечна, Ватутіна, Ярешка, Агеєва, Лугова, Гладкова, 8 Березня, Сизоненка з причини довготривалого терміну експлуатації водопровідних мереж (80-90% корозія металу, засміченість труб іржею). Дані трубопроводи фактично зіпсовані, не придатні для відновлення та потребують негайної заміни.

Крім усунення витоків води на водомережі проводились планові ремонти: реставрація засувок, технічний огляд запірної арматури, ремонт вузлів переключень, очищення оглядових колодязів від сміття та накриття колодязів кришками люків.

Встановлено пожежні гідранти (Баштанський ліцей №2, вул. Промислова, Українська.)

Роботи по встановленню водяних колодязів по м.Баштанка.

Розпочато прокладання нового водопроводу по вул. Українська (від р-ну Агропромтехніка до вул. Ювілейна) із почерговим перепідключенням абонентів та будівництвом нових оглядових колодязів, встановлення засобів контролю обліку води. Станом на 31.12.2023р. прокладено 0,3 км. нового водопроводу та побудовано 2 оглядові колодязі, роботи не завершені.

Глибинні свердловини, шахтні колодязі, водомережа сіл Баштанської ТГ. - монтаж водонапірної башти в с. Новосергіївка.

Заміна водопровідної мережі в с. Київське, загальною довжиною 700м., встановлення зворотного клапану.

Ремонт та заміна електрообладнання на свердловинах сіл Піски та Христофорівка.

Ремонтні роботи на водомережі с. Явкіне вул.Молодіжна протяжністю 200 м.

Очищення та дезінфекція водонапірних башт, які розміщені в селах Піски, Новогеоргіївка, Христофорівка.

Система водовідведення – щоденне багаторазове прочищення каналізаційних колекторів та внутрішньодворових каналізаційних мереж багатопверхових будинків, ремонт оглядових колодязів, монтаж люків.

Замінено центральний каналізаційний колектор по вул. 1 Продольній (від вул. Промислова до вул. Берегового)

Заміна керамічної каналізаційної мережі протяжністю 24 м. (вул. Миколи Василенка, 16), заміна пошкоджених люків на проїжджій частині вулиць.

Прокладено напірний каналізаційний колектор в дві гілки з вузлами переключень по вулиці Соборній від КНС до вул. Ювілейна протяжністю 318 м.

Крім того, проведено ремонтні роботи на КНС вул. Соборна: заміна дошок на підмості машинної зали, монтаж нового дизельного генератора, заміна насосного агрегату та пристрою керування, монтаж нових засувок, зворотних клапанів.

Проведені ремонтні роботи на ставках «Біологічної очистки води» та відповідного каналу до них.

Також були проведені ремонтні роботи на мережі водовідведення район містечка «Казка».

Директор КП «Міськводоканал»
Баштанської міської ради

Артем СИНЬКО

Інформація про реалізовані заходи з підвищення рівня забезпечення
питною водою та водовідведенням населення Баштанської територіальної
громади

№ п/п	Найменування заходів (з зазначенням назви населеного пункту, вулиці, тощо)	Потужність об'єкта у відповідних одиницях (од., км, тощо)	Загальна вартість (тис.грн.)	Кошти місцевого бюджету (тис.грн.)
1	2	3	4	6
1. ВОДОПОСТАЧАННЯ				
1.1.	Ремонтні роботи на НС I-II підйому (ремонт зовнішнього освітлення, заміна електрообладнання)	1	56,9	12,0
1.2.	Ремонтні роботи на хлораторній станції та швидких фільтрах (реставрація та заміна засувки, заміна кранів та зворотніх клапанів, зварювальні роботи)	1	351,4	
1.3.	Ремонтні роботи на НС-III підйому (заміна кранів на дозуючому обладнанні та інше)	1	3,6	
1.4.	Ремонтні роботи на водоводі с. Отрадне - м. Баштанка (усунення витоків води)	1	65,5	
1.5.	Ремонтні роботи на водоводі м. Баштанка - с. Добре - с. Новоєгорівка (усунення витоків води)	3	69,5	
1.6.	Ремонтні роботи на водомережі м. Баштанка (заміна частини водоводів, монтаж ремхомутів)	1	321	101,6
1.7.	Ремонтні роботи на водомережі с Новосергіївка (монтаж водонапірної башти, пожежного крану)	1	10,5	
1.8.	Ремонтні роботи насосних агрегатів, електрообладнання, усунення витоків води в с. Новогеоргіївка, с. Піски, с. Новоіванівка, с. Київське, с. Явкіне	5	70,1	
1.9.	Ремонт насосного агрегату на свердловині с. Христофорівка	1	10,6	
1.10.	Ремонтні роботи на водомережі с. Шевченко	1	1,5	
1.11.	Заміна насосного агрегату та електрообладнання на КНС	1	350,4	
1.12.	Ремонтні роботи на мережі водовідведення (заміна люків, прочищення каналізаційних мереж та інше)	1	81,2	17,5
1.13.	Ремонт насосної станції I-II підйому с. Отрадне	1	26,5	
1.14.	Заміна водомережі м. Баштанка, вул.Українська	0,3	1084,8	1084,8
	Всього		2477	1215,9
2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ				
2.1.	Заміна напірного каналізаційного колектора від КНС	0,6	317,2	317,2

Директор КП «Міськводоканал»

Баштанської міської ради

Артем СИНЬКО